

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di Dismissione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 9681,12 kWp e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, che saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione elettrica di E-distribuzione SPA, da realizzarsi nel comune di Troia in località San Gerolamo.

COMMITTENTE: TS Energy Apulia s.r.l.

Data, 04/02/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|---|---|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 N.P. 01 | Rimozione di pannelli fotovoltaici compresi il taglio dei bulloni di ancoraggio collegati alla struttura. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'ausilio di piccoli utensili m ... i carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione Pannelli Fotovoltaici Impianto | | | | | 23'328,00 | | |
| | SOMMANO kW | | | | | 23'328,00 | 8,07 | 188'256,96 |
| 2 N.P. 02 | Rimozione di opere in ferro, relative a struttura porta pannelli fotovoltaici, recinzioni e cancelli, complete di pezzi speciali di ancoraggio alle strutture di fondazione, di qual ... ccessibili. Compreso l'onere per i tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali che possono essere rivenduti. Strutture pannelli fotovoltaici cancello e recinzione | | | | 133007,40 0 | 133'007,40 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 133'007,40 | 0,27 | 35'912,00 |
| 3 N.P. 03 | Rimozione Inverter, compreso sfilaggio dei cavi e corrugati fino all'inverter pozzetto di raccordo, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, compreso il relativo onere di smaltimento. Rimozione Inverter | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 962,22 | 1'924,44 |
| 4 N.P. 04 | Sfilaggio dei cavi interrati , passanti nei corrugati e a vista, accatastamento, trasporto fino agli impianti di raccolta e smaltimento, escluso il relativo onere di smaltimento. Corda di Rame Messa a Terra Cavi CC Stringhe 6mmq String Monitor - QP Cavi di Potenza AC 4x300 mmq Cavi CC unipolari 300 mmq Cavidotto Utente Da Inverter A a Cabina Utente Da Inverter B a Cabina Utente | | | | 2397,00 20000,00 4000,00 160,00 160,00 1880,00 153,00 168,00 | 2'397,00 20'000,00 4'000,00 160,00 160,00 1'880,00 153,00 168,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 28'918,00 | 0,36 | 10'410,48 |
| 5 N.P. 05 | Rimozione pali di sostegno telecamere, proiettori e barriere Pali microonde, compresa la demolizione della sottostante fondazione di impianti sostegno. Eseguita a qualsiasi piano, ... er una distanza fino a alla scarica e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Palo Videosorveglianza ed Illuminazione | | | | | 72,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 72,00 | 99,51 | 7'164,72 |
| 6 N.P. 06 | Rimozione di tubazioni costituenti reti di impianti in corrugato di plastica o pvc, escluso tubazioni in fibra di amianto. Sono compresi la rimozione di staffe, grappe, e simili, l ... cantiere fino al sito di carico e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte: - Rimozione Corrugati Cavidotto Utente Corrugato da 63 Cavi Solari Corrugato da 40 String Monitor - QP Corrugato da Inverter A fino Cabina Utente Corrugato da Inverter B fino Cabina Utente Cavi Solari | | | | 1845,00 4000,00 4000,00 153,00 168,00 20000,00 | 1'845,00 4'000,00 4'000,00 153,00 168,00 20'000,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 30'166,00 | | 243'668,60 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|---------|-------|---------|-----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 30'166,00 | | 243'668,60 |
| | SOMMANO m | | | | | 30'166,00 | 0,65 | 19'607,90 |
| 7 E 01.03a | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresi l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... onglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici | | | | | | | |
| | Strada di Accesso impianto via cavidotto | 1,00 | 1892,00 | 5,000 | 0,100 | 946,00 | | |
| | Strada di Accesso all'Impianto | 1,00 | 920,00 | 5,000 | 0,200 | 920,00 | | |
| | String Monitor- Quadri di Parallelo A | 1,00 | 130,00 | 0,300 | 0,600 | 23,40 | | |
| | String Monitor- Quadri di Parallelo B | 1,00 | 135,00 | 0,300 | 0,600 | 24,30 | | |
| | Impianto di Terra | 1,00 | 2397,00 | 0,300 | 0,400 | 287,64 | | |
| | Scavo Cavidotto Utente in Media Tensione | 1,00 | 1845,00 | 0,400 | 1,200 | 885,60 | | |
| | Scavo da Inverter A fino a Cabina Utente | 1,00 | 153,00 | 0,300 | 0,600 | 27,54 | | |
| | Scavo da Inverter B fino a Cabina Utente | 1,00 | 168,00 | 0,300 | 0,600 | 30,24 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 3'144,72 | 9,15 | 28'774,19 |
| 8 E 01.33f | Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in centro di recuper ... - calcestruzzo cementizio armato | | | | | | | |
| | Pozzetto di Raccordo in cemento Prefabbricato | 160,00 | 0,40 | 0,400 | 0,400 | 10,24 | | |
| | Cabina Utente Interna all'Impianto di Produzione | 1,00 | 5,64 | 4,160 | 0,700 | 16,42 | | |
| | Pozzetto di Raccordo in cemento Prefabbricato | 140,00 | 0,60 | 0,600 | 0,500 | 25,20 | | |
| | SOMMANO q.li | | | | | 51,86 | 3,35 | 173,73 |
| 9 E 02.04a | Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli demolitori, etc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, ... perfetta regola d'arte.- valutata per la cubatura effettiva delle parti demolite, eseguita con l'uso di mezzi meccanici | | | | | | | |
| | Cabina Utente Interna all'Impianto di Produzione | 1,00 | 5,64 | 4,160 | 0,700 | 16,42 | | |
| | SOMMANO m3 | | | | | 16,42 | 157,00 | 2'577,94 |
| 10 E 02.70 | Rimozione di quadro elettrico in BT sino a 16 Moduli | | | | | | | |
| | Rimozione Quadro Generale | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 30,63 | 30,63 |
| 11 R 01.13 | Rinterro di scavo eseguito a mano e/o mediante utilizzo di piccolo mezzo meccanico, con materiale precedentemente asportato e depositato nell'area di cantiere, comprendente costipamento della terra e irrorazione di acqua. | | | | | | | |
| | Reinterro Cavidotto Utente | 1,00 | 1845,00 | 0,400 | 1,200 | 885,60 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 885,60 | 20,50 | 18'154,80 |
| 12 N.P.07 | Rivendita di Rame | | | | | | | |
| | Rame da Cavidotti impianti | | | | -15,480 | -15,48 | | |
| | SI DETRAGGONO euro/t | | | | | -15,48 | 617,08 | -9'552,40 |
| 13 N.P. 08 | Rivendita Di Alluminio | | | | | | | |
| | Alluminio del Cavidotto Utente | 1,00 | 1845,00 | | -3,800 | -7'011,00 | | |
| | SI DETRAGGONO euro/kg | | | | | -7'011,00 | 0,49 | -3'435,39 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 300'000,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 300'000,00 |

[illegible]